

Č. 3593/1-XI-4-1941

Dne 23. července 1941.

W ý m ě r .

Obecní rada,  
Leskovce.

Předmět: Obec Leskovec, oprava a adaptace budovy čp. 87 v Leskovci.  
K č. 397/41.

K Vaší žádosti ze dne 3. července 1941 uděluji obci na podkladě předložených plánů a místního šetření provedeného dne 17. července 1941 ve smyslu §§ 40, 41 a 137. mor. stav. řádu povolení k provedení oprav a nutných adaptací v budově čp. 87 v Leskovci.

Při komisionálním jednání, které se k Vaší žádosti konalo dne 17. července 1941 na místě samém, bylo zjištěno, že obec Leskovec hodlá dle předložených plánů provést konservační práce staré obecní budovy č. 87 v Leskovci. Budova jest stará, zděná, taškou krytá situovaná ve vzdálenosti 3.40 m od pravého banketu protektorátní silnice "U" Mor. Ostrava-Vlářský průsmyk.

Zdivo cihelné a zvonice jest značně porušené, takže hrozí sesutím a musí býti ~~sně~~ sneseno v zájmu bezpečnosti. Obec hodlá obnoviti okna, dvéře zvednouti podlahy nízko položené, snést zvonici a obnoviti krytinu s krovem. Jako krytiny bude užito pálených tašek.

Větší místnost bude předělána příčkou pro čekárnu 5.60 x 3.95 a obecní kancelář 5.60 x 3.50 m obě místnosti vysoké 2.80 m. Jedno okno na jižní straně bude zazděno.

Záchody dřevěné ve dvoře budou ponechány. Pitná voda bude donášena ze studny souseda Muchy Jana č. 44.

Bližší podrobnosti vykazují předložené plány. V zájmu bezpečnosti jsou tyto udržovací práce nevyhnutelně nutné, neboť ponecháním nynějšího stavu jest stabilita budovy valně ohrožena.

Toto povolení jest však ~~závislé~~ závislé od splnění těchto podmínek:

1./ Stavební práce buďtež provedeny dle předložených plánů za dodržení předpisů mor. stav. řádu, úředně oprávněným stavebním živnostníkem.

2./ Vadné, porušené zdivo nad okenními záklenky a zdivo zvonice budiž sneseno a ze zdravých cihel obnoveno.

3./ Okno kanceláře a čekárny budiž opatřeno ventilačním křídlem vodorovně sklopným.

4./ Porušená okna a dvéře buďtež obnovena.

5./ Vadný krov budiž obnoven a střecha kryta ohnivzdornou krytinou.

6./ Střešní vody buďtež neškodně pomocí podkapních žlabů a odpadních rour od budovy odváděny.

7./ Záchodová žumpa budiž vyspravena tak, aby byla nepropustná, těsně a únosně krytá.

8./ Pitná voda budiž donášena od souseda Jana Muchy č.44.

9./ Porušená facáda po úpravě oken a dveří budiž vyspravena.

10./ Po vysušení omítek buďtež místnosti čistě vybíleny.

11./ Místnosti buďtež vytápěny dostatečně výhřevnými kamny pod jejichž topeništěm se podlahy ochrání plechem 60/60 cm.

12./ Elektroinstalace světla budiž instalována ~~ix~~ dle předpisů ES. v Praze.

13./ Půdní dlažba budiž ohnivzdorná a dvéře na půdu vedoucí se strany půdy buďtež i se zárubněmi pobity plechem.

Se stavebními pracemi může býti započato jen po udělení souhlasu příslušného úřadu práce podle ustanovení vládního nař. ze dne 7. května 1941, č. 166. Sb.

Po skončení přestavby jest zažádati u okresního úřadu na Vsetíně o kolaudaci a udělení povolení k používání dotčené budovy.

Okresnímu úřadu zůstává vyhraženo, jestliže by pro sousedstvo budovy anebo jinak nastaly závady se stanoviska stavební policie nepřipustné, aby nařídil podle svého uvážení potřebná opatření, jimiž by tyto závady byly zmenšeny na nejmenší míru a majitel budovy jest povinen opatření úřadem nařízená provést.

Komisionelním řízením vzešlé výlohy v celkové částce 68.-K buďtež do 8 dnů poukázány přiloženou složenkou okresnímu úřadu.

Z tohoto výměru lze do 15 dnů, ode dne následujícího po doručení počítaných, podat u okresního úřadu na Vsetíně odvolání k zemskému úřadu v Brně. Z rozhodnutí o komisionelních výlohách jest však odvolání nepřipustno vzhledem k ustanovení čl. 8. odst. 3. zákona č. 125/1927 Sb. z. a n.

Jeden výřisek stavebního nákresu opatřeného schvalovací doložkou, se Vám v příloze vrací.

Zároveň vracím obecní radě starý stav<sup>e</sup>bní plán původní budovy.

Za okresního hejtmana:



TECHN.-BAU-KANCELLE  
MAURER - u. z. M. DODDISTER  
**ARCH. V. JURAN**  
VSETÍN - VSETÍN  
ZEDNICKÝ A TESAŘSKÝ MÍSTR  
TECHNICKÁ STAVEBNÍ KANCELÁŘ

R O Z P O Č E T  
I I

na adaptaci obecního domu

v L E S K O V C I.

Číslo soutěží	Rozměry	Obsah	Cena		Obnos		
			Metr	Metr	K	h	K
<p>R O Z P O Č E T</p> <p><del>.....</del></p> <p>na adaptaci obecního domu</p> <p style="text-align: center;"><u>v L E S K O V C I.</u></p> <p>Pozn. Veškeré práce v tomto rozpočtu uvedené, rozumí se bez dodání veškerého materiálu, jen za práci a s veškerým pojištěním sociálním.</p> <p><u>I. Práce zednická a dělnická.</u></p>							
1.	Rozbourání staré stávající věže a složení dobrého materiálu	měří m <sup>3</sup> . . . . . 26.90 za 1 m <sup>3</sup> . . . . .	60.-		1614.-		
2./	Vybourání starých oken pro zvětšení okna na vel. 160/130cm i s podchycením nadokenního zděva	kusů 6 za 1 kus . . . . .	60.-		360.-		
3./	Odkopání staré stávající omítky venkovní a vnitřní se vším	měří m <sup>2</sup> . . . . . 378.50 za 1 m <sup>2</sup> . . . . .	2.50		946.25		
4./	Rákosová omítka stěn stropu maltou vápennou	měří m <sup>2</sup> . . . . . 581.50 za 1 m <sup>2</sup> . . . . .	10.-		5815.-		
5./	Zřízení vnitřní vápenné omítky stěn	měří m <sup>2</sup> . . . . . 215.10 za 1 m <sup>2</sup> . . . . .	8.-		1.720.80		
6./	Venkovní vápenná omítka stěn dle plánu	měří m <sup>2</sup> . . . . . 163.40 za 1 m <sup>2</sup> . . . . .	10.-		1.634.-		
	snáška . . . . .				6.860.05		

Číslo součtů	Rozměry	Obsah	Cena		Obnos			
			Metr	Metr	K	h	K	h
	přenos . . . . .						6.860	05
7./	Osazení okenních zárubní bez ohledu na jejich velikost kusů 6 za 1 kus . . . . .			35.-			210.-	
8./	Dtto avšak zárubní dveřních kusů 5 za 1 kus . . . . .			30.-			150.-	
9./	Betonová dlažba v přesíni 8cm sil. měří m2 . . . . . za 1 m2 . . . . .	15.95		6.-			95	70
10./	Cihelné zdivo půdní naezdívky na maltu vápennou s upotře- bením starých vybouraných cihel měří m3 . . . . . za 1 m3 . . . . .	8.80		96.-			844	80
11./	Zřízení cihelné příčky 15cm silné mezi jednotlivými po- koi. měří m2 . . . . . za 1 m2 . . . . .	15.70		20.-			314	-
12./	Sundání staré tašky se střechy a uložení a vykázané místo měří m2 . . . . . za 1 m2 . . . . .	209.30		3.-			627	90
Práce zednická a dělnická celkem							9.102	45

Číslo součástí	Rozměry	Obsah	Cena		Obnos		
			Metr	Metr	K	h	K
<u>II. Práce tesařská.</u>							
1./	Rozebrání staré střechy nad celou budovou a uložení na vykázané místo						
	měří m2 . . . . .	157.80					
	za 1 m2 . . . . .		6.30		994.10		
2./	Svázání a postavení nové vazby krovů nad celou stavbou i se zalatováním						
	měří m2 . . . . .	157.80					
	za 1 kus . . . . .		24.20		3.818.76		
3./	Zřízení záklopu nad celým stropem z prken 26mm sil.						
	měří m2 . . . . .	123.65					
	za 1 m2 . . . . .		3.60		445.10		
4./	Zřízení noblované podlahy v obou pokojích z mramru prken 26mm sil. na pérci a drážku						
	měří m2 . . . . .	31.70					
	za 1 m2 . . . . .		8.40		266.28		
5./	Dřevěný strop nad předsíní z trámů 15/18cm sil. se záklopem a podbitím se vším						
	měří m2 . . . . .	15.95					
	za 1 m2 . . . . .		9.60		153.12		
Práce tesařská celkem						5.677.36	

	Rozměry		Obsah		Cena		Obnos		
	Metr		Metr		K	h	K	h	
<u>II. Práce řemeslnická.</u>									
Jednotkové ceny v této práci uvedené rozumí se za dodání a provedení předmětů nejlepší jakosti.									
1.	Oplechování komínů poz. plechem v rozvinuté šířce 50cm se vším měří bm . . . . .		4.60		22	-	101	20	
	za 1 bm . . . . .								
2./	Pokrytí střechy taškou pálenou dvoudrážkovou s vynešením měří m2 . . . . .		209.30		28	-	5.860	40	
	za 1 m2 . . . . .								
3./	Dvojitá okna kastlová dovnitř otevíravá vel. 160/130cm, s nadokenním trublíkem pro svinovací roletu, zasklení a základním nátěrem se vším kusů 6				1050	-	6.300	-	
	za 1 kus . . . . .								
4./	Dvoukřídlové vchodové dveře vel. 120/250cm s nadsvětlíkem s masivním kování, zasklení nadsvětlíkem a základním nátěrem kusů 1				650	-	650	-	
	za 1 kus . . . . .								
5./	Jednoduché třináplňové dveře vel. 85/195cm s složením, řádným kování a základním nátěrem kusů 1				520	-	520	-	
	za 1 kus . . . . .								
6./	Opravení a překování starých dveří do kuchyně a pokoje vel. 90/200cm kusů 3				110	-	110	-	
	za 1 kus . . . . .								
Práce řemeslnické . . . . .								13.761	60

	Rozměry	Obsah	Cena		Obnos	
	Metr	Metr	K	h	K	h
<u>R E K A P I T U L A X C E</u>						
I.	Práce zednická a dělnická	.....			9.102	45
II.	Práce tesařská	.....			5.677	36
III.	Práce řemeslnické	.....			12.761	60
	celkem	.....			28.541	41

*slavy: dvacetosm tisíc pětsetčtyřicet jedna 41/100.*

Na Vsetíně 6. října 1941.

TECHN.-BAU-HANDELS-  
MAURER- u ZIMMERMEISTER  
**ARCH. V. JURAN**  
WSETIN - VSETIN  
ZEDNICKÝ A TESAŘSKÝ MISTR  
TECHNICKÁ STAVEBNÍ KANCELÁŘ



